

# 御見積書

見積番号 I1256-07-15

平成 13年 2月 10日

## 建設株式会社

下記の通りお見積り申し上げます。  
何卒、御下命の程お願い申し上げます。

御見積金額： ￥ 28,489,000.-

## 工業株式会社

代表取締役 雷電太郎

市中央区 町三丁目21番7号

TEL (XX) 1 2 3 - 4 5 6 7

FAX (XX) 1 2 3 - 8 9 1 0

--	--	--

工 事 件 名： (仮称) 県庁 庁舎新築工事に伴う電気設備工事

施 工 場 所： 件 市

見積有効期限： 平成13年 3月 末日

備考： 消費税は別途申し受けます。

施 工 期 限： 別途打ち合わせ

御支払い条件： 別途打ち合わせ

工事区分 / 工種名称	数量	単価	金額	備考
1. 庁舎	1 式		21,463,000	
1-1. 電灯設備工事	1 式		15,964,000	
1-1-1. 電灯幹線	1 式		( 620,000)	
1-1-2. 電灯分岐	1 式		( 11,814,000)	
1-1-3. コンセント分岐	1 式		( 3,530,000)	
1-2. 動力設備工事	1 式		3,730,000	
1-2-1. 動力幹線	1 式		( 1,034,000)	
1-2-2. 動力分岐	1 式		( 2,696,000)	
1-3. 避雷設備工事	1 式		( 624,000)	
1-4. 受変電設備工事	1 式		( 96,000)	
1-5. 直流電源設備工事	1 式		( 964,000)	
1-6. 自家発電設備工事	1 式		( 85,000)	
直接工事費合計			21,463,000	
共通仮設費	1 式		820,000	
現場経費	1 式		3,539,000	
一般管理費	1 式		2,667,000	
総合計			28,489,000	

品名	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1-1-1. 電灯幹線						
杉ノ電線管	EP25mm	15	m	112	1,680	
〃	EP31mm	73	〃	157	11,461	
〃	EP39mm	26	〃	190	4,940	
〃	EP51mm	45	〃	267	12,015	
付属品:電線管類(鋼管)		1	式		14,081	
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5sq	83	m	31	2,573	
〃	IV 8sq	66	〃	43	2,838	
〃	IV 14sq	93	〃	74	6,882	
〃	IV 22sq	66	〃	113	7,458	
〃	IV 38sq	192	〃	180	34,560	
鋼製プルボックス 錆止 端子無	200×200×200	1	ヶ		1,368	
〃	300×300×200	3	〃	2,394	7,182	
〃	300×300×300	1	〃		3,078	
〃	400×400×400	3	〃	5,472	16,416	
600V耐火電線	FP5.5sq-2C 丸形	15	m	265	3,975	
〃	FP 8sq-2C 丸形	55	〃	399	21,945	
〃	FP 14sq-2C 丸形	34	〃	570	19,380	
金属ダクト (塗装共)	600×400 直線	6	〃	2,375	14,250	
〃	600×400 L型	1	〃		2,185	



品名	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1-1-2. 電灯分岐						
杉ノ電線管	EP19mm	313	m	79	24,727	
〃	EP25mm	134	〃	112	15,008	
〃	EP31mm	96	〃	157	15,072	
付属品:電線管類(鋼管)		1	式		24,880	
合成樹脂可とう電線管	PF16mm 2重管	1,190	m	72	85,680	
〃	PF22mm 2重管	505	〃	108	54,540	
〃	PF28mm 2重管	22	〃	144	3,168	
同上付属品		1	式		32,589	
600Vビニル絶縁電線	IV1.6mm	4,644	m	11	51,084	
〃	IV2.0mm	1,837	〃	16	29,392	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF1.6mm-2C	414	〃	24	9,936	
〃	VVF1.6mm-3C	965	〃	43	41,495	
600V耐火電線	FP2.0mm-2C 丸形	510	〃	214	109,140	
市内対PE絶縁ビニルシースケーブル	CPEV0.9mm-5P	20	〃	124	2,480	
レール	40×30mm	66	〃	337	22,242	
レール付属品 ジョイントボックス	40×30 1方出	6	ヶ	513	3,078	
レール付属品 L形金具	40×30	4	〃	1,045	4,180	
レール付属品 T形金具	40×30	2	〃	618	1,236	
同上付属品		1	式		4,448	

品名	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
分電盤	L - 1	1	面		9,500	
"	L - 1 a	1	"		9,500	
"	L - 2	1	"		9,500	
"	L - 2 a	1	"		9,500	
"	L - 3	1	"		9,500	
"	L - 3 a	1	"		9,500	
"	L - 4	1	"		9,500	
"	L - 4 a	1	"		9,500	
埋込スイッチ 新金属プレート	1P15Ax1	28	組	264	7,392	
"	1P15Ax2	16	"	359	5,744	
"	1P15Ax3	6	"	454	2,724	
"	1P15Ax4	23	"	549	12,627	
"	1P15Ax5	1	"		644	
"	1P15Ax1、1P15A100V(ランプ)x1	6	"	606	3,636	
"	3W15Ax1	1	"		331	
"	3W15Ax2	2	"	492	984	
"	3W15Ax4	6	"	815	4,890	
"	1P15Ax1、4W15Ax1	4	"	825	3,300	
"	1P15Ax1、3W15Ax1	4	"	426	1,704	
照明器具<逆富士形>	FSS4-201	2	台	1,663	3,326	

品名	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具<逆富士形>	FSS4-401	42	台	3,924	164,808	
〃	FSS4-402	3	〃	6,945	20,835	
照明器具<反射笠>	FSR1-401	12	〃	4,532	54,384	
〃	FSR1-402	6	〃	6,897	41,382	
照明器具<8° 17° 吊>	FPR1-401	15	〃	5,738	86,070	
照明器具<ル-ハ`形蛍光灯>	FRL3V1-403	24	〃	31,635	759,240	
照明器具<下面開放形蛍光灯>	FRS2-402	309	〃	9,880	3,052,920	
〃	FRS3-201	1	〃		4,380	
〃	FRS3-202	12	〃	5,862	70,344	
〃	FRS3-401	50	〃	7,477	373,850	
照明器具<8° 礼付埋込蛍光灯>	FRF1-403	24	〃	17,385	417,240	
〃	FRF2-204	12	〃	15,865	190,380	
照明器具<片反射笠付蛍光灯>	FBS3-201	4	〃	2,081	8,324	
照明器具<コナ-灯>	FBS4-401	12	〃	9,690	116,280	
照明器具<フ`カット>	FBC2-101	16	〃	5,890	94,240	
〃	FBC2-201	6	〃	7,952	47,712	
照明器具<埋込白熱灯>	IRS1 100W	12	〃	3,249	38,988	
照明器具<逆富士形非常灯>	K1-FSS4-401	1	〃		32,680	
〃	K1-FSS4-402	8	〃	35,720	285,760	
照明器具<階段非常灯>	K1-FBF10-201	2	〃	24,130	48,260	

品名	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具<階段非常灯>	K1-FBF10-202	12	台	25,650	307,800	
照明器具<非常用白熱灯>	K0-IRS1 60W 電池別置式	88	"	2,917	256,696	
消耗雑材料		1	式		327,750	
小計					7,458,000	
労務費		1	式		3,738,000	
塗装費		1	"		26,000	
運搬費		1	"		31,000	
小計					3,795,000	
現場雑費		1	式		561,000	
合計					11,814,000	