

御見積書

見積番号 K1210-006

平成 13年 2月 14日

建設株式会社 御中

下記の通りお見積り申し上げます。
何卒、御下命の程お願い申し上げます。

御見積金額： ￥ 19,732,650.-

工事金額： 18,793,000

消費税： 939,650

工業株式会社

代表取締役 雷電太郎

市中央区 町三丁目21番7号

TEL (XX) 1 2 3 - 4 5 6 7

FAX (XX) 1 2 3 - 8 9 1 0

工 事 件 名：（仮称） ビル新築空調衛生設備工事

施 工 場 所： 市 町 1 丁 目 1 番 1 号

見積有効期限： 平成13年 2月 末日

備考：

施 工 期 限： 平成13年4月1日～13年10月30日

御支払い条件： 別途ご指定による

工事区分 / 工種名称	数量	単価	金額	備考
1. 給排水衛生設備工事	1 式		0	
1. 給排水衛生設備工事	1 式		14,861,000	
1-1. 衛生器具設備工事	1 式		(1,692,000)	
1-2. 給水設備工事	1 式		2,530,000	
1-2-1. 屋内給水設備工事	1 式		(1,149,000)	
1-2-2. 屋外給水設備工事	1 式		(1,381,000)	
1-3. 井水設備工事	1 式		7,133,000	
1-3-1. 屋内井水設備工事	1 式		(1,875,000)	
1-3-2. 屋外井水設備工事	1 式		(5,258,000)	
1-4. 排水設備工事	1 式		3,506,000	
1-4-1. 屋内排水設備工事	1 式		(564,000)	
1-4-2. 屋外排水設備工事	1 式		(2,942,000)	
直接工事費合計			14,861,000	
共通仮設費	1 式		592,000	
現場経費	1 式		1,599,000	
一般管理費	1 式		1,741,000	
小計			18,793,000	
消費税	1 式		939,650	
総合計			19,732,650	

品名	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1-1. 衛生器具設備工事						
和風大便器	ワッシュ弁方式 VC-311	5	組	22,800	114,000	6.700(1.3400)
身障者用大便器	ワッシュ弁方式 VDC-910	1	"		58,000	2.100(2.1000)
洋風大便器	ワッシュ弁方式 VC-710	2	"	30,800	61,600	2.120(1.0600)
壁掛小便器 露出洗浄管	4人立 VU-220・VBT-416	1	"		103,000	2.800(2.8000)
洗面器	水栓1個付 VL-420	4	"	26,100	104,400	2.760(0.6900)
洗面器 身障者用	バ-水栓1個付 VL-510	1	"		22,500	0.690(0.6900)
鏡	防湿形縁なし 360×450mm	4	枚	4,400	17,600	0.920(0.2300)
掃除用流し	SK322 バック付 TOTO	2	セット	43,500	87,000	2.200(1.1000)
貯湯湯沸器(置台形)	貯湯量 10 ^{リットル}	2	台	57,600	115,200	0.900(0.4500)
	_____付					
	最大ガス消費量					
	_____ kw(kg/h・kcal/h)					
	メインスイッチ共					
流し台(1槽シンク)	YD-105M クリナップ [°]	2	台	39,500	79,000	1.000(0.5000)
コノ台	YD-60G クリナップ [°]	2	"	18,500	37,000	0.700(0.3500)
戸だな(両面)	幅1,500mm以下	2	"	32,000	64,000	2.000(1.0000)
渦巻ポンプ(片吸込形)	0.75kw	1	"		57,100	1.180(1.1800)
	1 × 2 ^{リットル} /min × 3					
	4m × 5K					

品名	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	制御盤共					
ステンレス鋼々管(圧縮・プレス)	SUS304 13SU <屋内露出>	6	m	242	1,452	0.260(0.0520)
〃	SUS304 25SU <屋内露出>	3	〃	460	1,380	0.270(0.0900)
同上継ぎ手		1	式		3,756	
同上支持金物		1	〃		259	
配管用炭素鋼々管(白)(衫)	15A <屋内露出>	4	m	163	652	0.267(0.0890)
〃	25A <屋内露出>	2	〃	283	566	0.246(0.1230)
同上継ぎ手		1	式		686	
同上接合材		1	〃		52	
同上支持金物		1	〃		158	
点検口柵	450×450 管底深さ 400mm	1	組		91,550	
アングルランジ 工法ダケ外(低圧) (SA)	亜鉛鉄板, 751~1500mm, 厚 0.8mm	4	m ²	8,898	35,592	
消耗雑材料		1	式		3,497	
小計					1,060,000	
配管工事費		1	式		504,000	27.100
研り補修費		1	〃		2,000	
保温工事		1	〃		33,000	
塗装工事		1	〃		10,000	
小計					549,000	

品 名	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合調整費		1	式		7,000	
現場雑費		1	"		76,000	
合 計					1,692,000	