【複合単価計算書】

見積番号:K1301-001　(仮称)○○病院新築工事に伴う空調給排水衛生設備工事

品　名　/　仕　様	単位	素材単価	材料費 補給率	継ぎ手	接合材	支持金物	雑材料	計	労務費 労務費１	労務費２	斫り補修	計	その他率	合　計	複合単価	素材単価根拠
1-1. 衛生器具設備工事																
身障者用大便器			1.00						2.1000				15.0			
フラッシュ弁方式 VDC-910	組	98,000	98,000					98,000	39,060			39,060	5,859	142,919	142,919	
洋風大便器			1.00						1.0600				15.0			
フラッシュ弁方式 VC-910	〃	36,900	36,900					36,900	19,716			19,716	2,957	59,573	59,573	全日出版
ストール小便器			1.00						1.4200				15.0			
VTU-310R	〃	62,800	62,800					62,800	26,412			26,412	3,961	93,173	93,173	全日出版
洗面器			1.00						0.6900				15.0			
水栓1個付 VL-510	〃	22,500	22,500					22,500	12,834			12,834	1,925	37,259	37,259	全日出版
洗面器 身障者用			1.00						0.6900				15.0			
レバー水栓2個付　VL-510	〃	22,500	22,500					22,500	12,834			12,834	1,925	37,259	37,259	全日出版
手洗器			1.00						0.3000				15.0			
立水栓　1個付 VL-710	〃	12,600	12,600					12,600	5,580			5,580	837	19,017	19,017	全日出版
洗濯機パン			1.00						0.4800				15.0			
トラップ付	〃	16,200	16,200					16,200	8,928			8,928	1,339	26,467	26,467	全日出版
掃除流し			1.00						1.1000				15.0			
バック無 掃除流し VNS-210	〃	41,700	41,700					41,700	20,460			20,460	3,069	65,229	65,229	全日出版
シャワーセット									1.0000				15.0			
固定式シャワー,湯水混合栓,吐水口	〃								18,600			18,600	2,790	21,390	21,390	

配　管　工:18,600

【複合単価計算書】

見積番号:K1301-001　(仮称)○○病院新築工事に伴う空調給排水衛生設備工事

品　名　/　仕　様	単位	素材単価	材料費 補給率	継ぎ手	接合材	支持金物	雑材料	計	労務費 労務費１	労務費２	斫り補修	計	その他率	合　計	複合単価	素材単価根拠
1-2．給水設備工事																
FRP製一体形ﾀﾝｸ			1.00						1.8700				15.0			
WTF- 2	基	465,000	465,000					465,000	34,782			34,782	5,217	504,999	504,999	全日出版
ｽﾄﾚｰﾄ形止水栓			1.00						0.0700				15.0			
13mm 13-S4	個	2,450	2,450					2,450	1,302			1,302	195	3,947	3,947	建物 00年04月号 P654
量水器きょう			1.00						0.2300				15.0			
25A	〃	27,900	27,900					27,900	4,278			4,278	641	32,819	32,819	全日出版
防虫網			1.00						0.2300				15.0			
50A	〃	1,190	1,190					1,190	4,278			4,278	641	6,109	6,109	全日出版
量水器			1.00						0.2200				15.0			
13A	〃	5,900	5,900					5,900	4,092			4,092	613	10,605	10,605	全日出版
水道用ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PA)			1.10	75.0	5.0	15.0			0.0890		8.0		15.0			
15A <屋内露出>	m	228	250	171	11	34		466	1,655		132	1,787	268	2,521	2,521	建物 00年04月号 P569
〃			1.10	75.0	5.0	15.0			0.1000		8.0		15.0			
20A <屋内露出>	〃	253	278	189	12	37		516	1,860		148	2,008	301	2,825	2,825	建物 00年04月号 P569
〃			1.10	75.0	5.0	15.0			0.1230		8.0		15.0			
25A <屋内露出>	〃	353	388	264	17	52		721	2,287		183	2,470	370	3,561	3,560	建物 00年04月号 P569
〃			1.10	75.0	5.0	15.0			0.1510		8.0		15.0			
32A <屋内露出>	〃	478	525	358	23	71		977	2,808		224	3,032	454	4,463	4,463	建物 00年04月号 P569
青銅製ｹﾞｰﾄ弁			1.00						0.0700				15.0			
15A 5K JIS型	個	823	823					823	1,302			1,302	195	2,320	2,320	建物 00年04月号 P595

配　管　工:18,600 設備機械工:18,600

【複合単価計算書】

見積番号:K1301-001　(仮称)○○病院新築工事に伴う空調給排水衛生設備工事

品　名　/　仕　様	単位	素材単価	材料費 補給率	継ぎ手	接合材	支持金物	雑材料	計	労務費 労務費１	労務費２	斫り補修	計	その他率	合　計	複合単価	素材単価根拠
1-3．排水設備工事																
FRP製一体形ﾀﾝｸ			1.00						1.8700				15.0			
WTF- 2	基	465,000	465,000					465,000	34,782			34,782	5,217	504,999	504,999	全日出版
ｽﾄﾚｰﾄ形止水栓			1.00						0.0700				15.0			
13mm 13-S4	個	2,450	2,450					2,450	1,302			1,302	195	3,947	3,947	建物 00年04月号 P654
量水器きょう			1.00						0.2300				15.0			
25A	〃	27,900	27,900					27,900	4,278			4,278	641	32,819	32,819	全日出版
防虫網			1.00						0.2300				15.0			
50A	〃	1,190	1,190					1,190	4,278			4,278	641	6,109	6,109	全日出版
量水器			1.00						0.2200				15.0			
13A	〃	5,900	5,900					5,900	4,092			4,092	613	10,605	10,605	全日出版
水道用ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PA)			1.10	75.0	5.0	15.0			0.0890		8.0		15.0			
15A <屋内露出>	m	228	250	171	11	34		466	1,655		132	1,787	268	2,521	2,521	建物 00年04月号 P569
〃			1.10	75.0	5.0	15.0			0.1000		8.0		15.0			
20A <屋内露出>	〃	253	278	189	12	37		516	1,860		148	2,008	301	2,825	2,825	建物 00年04月号 P569
〃			1.10	75.0	5.0	15.0			0.1230		8.0		15.0			
25A <屋内露出>	〃	353	388	264	17	52		721	2,287		183	2,470	370	3,561	3,560	建物 00年04月号 P569
〃			1.10	75.0	5.0	15.0			0.1510		8.0		15.0			
32A <屋内露出>	〃	478	525	358	23	71		977	2,808		224	3,032	454	4,463	4,463	建物 00年04月号 P569
配管用炭素鋼々管(白)(ﾈｼﾞ)			1.10	65.0	5.0	15.0			0.0890		8.0		15.0			
15A <屋内露出>	〃	160	176	104	8	24		312	1,655		132	1,787	268	2,367	2,367	建物 00年04月号 P564
〃			1.10	65.0	5.0	15.0			0.1000		8.0		15.0			
20A <屋内露出>	〃	197	216	128	9	29		382	1,860		148	2,008	301	2,691	2,691	建物 00年04月号 P564
〃			1.10	65.0	5.0	15.0			0.1230		8.0		15.0			
25A <屋内露出>	〃	275	302	178	13	41		534	2,287		183	2,470	370	3,374	3,373	建物 00年04月号 P564
〃			1.10	65.0	5.0	15.0			0.1510		8.0		15.0			
32A <屋内露出>	〃	363	399	235	18	54		706	2,808		224	3,032	454	4,192	4,192	建物 00年04月号 P564
〃			1.10	65.0	5.0	15.0			0.1660		8.0		15.0			
40A <屋内露出>	〃	418	459	271	20	62		812	3,087		247	3,334	500	4,646	4,644	建物 00年04月号 P564
青銅製ｹﾞｰﾄ弁			1.00						0.0700				15.0			
15A 5K JIS型	個	823	823					823	1,302			1,302	195	2,320	2,320	建物 00年04月号 P595

配　管　工:18,600 設備機械工:18,600